


СПИСОК СМЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКОМ

СМЕТА № 1-1 ПО ОБЪЕКТУ ОАО "НАФТАН". ЗАВОД "ПОЛИМЕР". ЦЕХ 007. ЗАМЕНА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПАЗ ПАРКА БЕНЗИНА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ пп	обоснование	наименование	ед.изм.	кол-во	цена без НДС, руб.	стоимость без НДС
Материалы подрядчика						
1	5/10-10-60-3/1-КУИН9Х2	КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 9 X 2 X 1 ММ2	М	15	53,56	803,40
2	5/10-10-10-1/1-КУИН10	КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ; МЕДНЫЕ ЖИЛЫ: 10 ЖИЛ, СЕЧЕНИЕМ 1ММ2	М	35	30,89	1 081,15
3	5/10-10-10-6/1-КУИН19	КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ; МЕДНЫЕ ЖИЛЫ: 19 ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ 1ММ	М	45	39,80	1 791,00
4	5/10-10-60-3/1-КУИН1Х3	КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 1 X 3 X 1 ММ2	М	85	16,44	1 397,40
5	5/10-10-60-2-5-1-1/С503-4525-К	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 19 X 1 ММ2	1000 М	0,015	7 426,42	111,40
6	5/10-10-80-6/С505-1973-К	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E 4 X 2 X 0,51, СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,51 ММ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА	М	100	1,44	144,00
7	5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,026	1 088,04	28,29
8	6/20-140-5/1-6Х1-12Х18Н10Т	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 6Х1 12Х18Н10Т	Т	0,0005	25 833,00	12,92
9	6/20-140-5/114Х212Х18Н10Т	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ 14Х2 12Х18Н10Т	Т	0,0168	28 366,01	476,55
10	1/10-260-150-1/101	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50 X 50 ММ	Т	0,0566	2 156,98	122,09
11	5/20-10-10/С514-13600-К	ПРОФИЛЬ (ШВЕЛЛЕР) МОНТАЖНЫЙ ШП 1Г60Х35	ШТ.	10	12,69	126,90
12	5/20-40-4/1-35	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ В КОМПЛЕКТЕ	ШТ.	2	217,51	435,02
13	5/30-30-4-10/1-ЩМП	ШКАФ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ НАВЕСНОЙ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП, ГАБАРИТ 350Х200Х150 (ШХВХГ)	ШТ.	2	113,04	226,08
14	5/20-40-5/1-КЛЕММА	КЛЕММА ПРОХОДНАЯ УТ 2,5	ШТ.	40	1,64	65,60
15	5/20-10-10/1-42	МОНТАЖНАЯ РЕЙКА NS 35/7,5, ДЛИНА 250ММ	ШТ.	2	2,10	4,20
16	5/20-10-1/С514-15701-К	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ (ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ) ОЦИНКОВАННЫЙ 100Х50, L=2000ММ	ШТ.	4	14,00	56,00
17	5/20-10-1/С514-15700-К	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ (УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ) ОЦИНКОВАННЫЙ 100Х50	ШТ.	2	25,92	51,84
18	5/20-30-1-2/С514-16302-	НАКОНЕЧНИКИ-ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА - 1ММ2	ШТ.	500	0,03	15,00
19	5/20-10-3/С552-1605-	КОНСОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ ОСН. 200ММ ВВН6020НДЗ	ШТ.	40	32,98	1 319,20
20	5/10-30-10-4-1/1-СОЕД	СОЕДИНЕНИЕ ВВЕРТНОЕ ОБЖИМНОЕ (С ДВУМЯ КОЛЬЦАМИ) ДЛЯ ТРУБЫ Д14ММ	ШТ.	16	12,31	196,96
21	5/20-30-6/1-КОЛПАЧОК	КОЛПАЧОК (ГАЙКА+ПРОБКА) ОБЖИМНОЙ (С ДВУМЯ КОЛЬЦАМИ) ДЛЯ ТРУБЫ Д6ММ	ШТ.	8	0,90	7,20
Итого Материалы подрядчика:						8472,19
Оборудование подрядчика						
Итого Оборудование подрядчика:						0,00

Начальник службы по эксплуатации и ремонту КИПиА производства мономеров



 О.Е.Дровосек

СПИСОК СМЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКОМ

СМЕТА № 2-1 ПО ОБЪЕКТУ ОАО "НАФТАН". ЗАВОД "ПОЛИМИР". ЦЕХ 007. ЗАМЕНА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПАЗ ПАРКА БЕНЗИНА. I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ пп	обоснование	наименование	ед.изм.	кол-во	цена без НДС, руб.	стоимость без НДС
Материалы подрядчика						
1	5/10-10-20-8/C501-44430-12К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВШВНГ(А) 2 X 25-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ ПВХ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, С ЗАЩИТНЫМ ШЛАНГОМ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0.055	16 425.00	903.38
2	5/10-10-10-10-1/C501-44108-28К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3 X 10-0,66(1)КВ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2, НА	1000 М	0.065	9 341.67	607.21
3	5/10-20-60-2/20	ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВЗ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0.005	1 088.04	5.44
4	5/20-10-3/C552-1605-11К	КОНСОЛЬ УСИЛЕННАЯ LP 300, В=331ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ	ШТ.	5	43.52	217.60
5	5/20-10-3/C552-1605-10К1	КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРОБА К СТЕНЕ, L=132ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ	ШТ.	25	23.74	593.50
6	5/20-10-3/C552-1605-11У	КОНСОЛЬ УСИЛЕННАЯ LP 200, В=231ММ, ОЦИНКОВАННАЯ	ШТ.	15	24.18	362.70
7	5/20-10-10-1-420	МОНТАЖНАЯ РЕЙКА NS 35/7,5, ДЛИНА 150ММ	ШТ.	2	1.80	3.60
8	5/20-10-1/C514-15700-Л	ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ВХН=50X50ММ, ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ, С КРЫШКОЙ, С КОМПЛЕКТом ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М.	28	12.60	352.80
9	5/20-10-1/C514-15700-Л1	ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, ВХН=50X50ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ, С КРЫШКОЙ, С КОМПЛЕКТом ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	М.	30	12.60	378.00
10	5/20-30-3/C552-3000-Х	СТАЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА СКС-П (304) 4,6X300	ШТ.	100	0.66	66.00
11	5/10-30-70-2/1 ТРУБ ТЕРМОУСАЖ	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА ДЛЯ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ 6...13ММ	М	1	1.71	1.71
12	1/10-140-45/1-СТЕРЖЕНЬ	СТЕРЖЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА L=1500ММ, D=16ММ	ШТ.	20	32.40	648.00
13	1/10-140-45/1-МУФТА	МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖЕНЕЙ, ЛАТУНЬ L=70ММ	ШТ.	20	15.73	314.60
14	1/10-140-45/1-ОГОЛОВОК	ОГОЛОВОК (ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НАГРУЗКИ ОТ ВИБРОУДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА НА СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ)	ШТ.	2	25.43	50.86
15	1/10-140-45/1-НАКОНЕЧНИК	НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ В ГРУНТ	ШТ.	2	11.36	22.72
16	1/10-130-30/1-СМАЗКА	СМАЗКА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ	ГР.	1000	0.20	200.00
17	1/10-140-45/1-ЗАЖИМ	МУФТОВЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ КРУГЛЫХ МЕДНЫХ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ СО СТЕРЖНЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШТ.	1	7.18	7.18
18	5/20-20-2-2/C514-3992-К	КОЛОДЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 258X258X215ММ, ПЛАСТИК	ШТ.	1	140.75	140.75
19	5/20-10-10/1-ШИНА	ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА, 10 ЗАЖИМОВ	ШТ.	1	11.30	11.30
20	6/20-20-20/C103-1700-Т	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	8.00	8.00
21	6/40-10-60-1/C530-72410-К	ГИБКАЯ ДВУСТЕННАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ПНД ТРУБА DU=94ММ	М	10	4.47	44.70
22	4/1-4-20-20-10-20/20	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150	МЗ	0.0104	92.96	0.97
23	1/10-230-40-5/C101-48505-К	ЦИНКОВАЯ КРАСКА-СПРЕЙ, 473 МЛ	ШТ.	1	142.64	142.64
24	4/1-5-40-10-10/C412-1500-2П	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ИЗ КАРЬЕРА 75КМ	МЗ	3.21	3.13	10.05
25	4/1-5-20-10-20/C412-1282-3Щ	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600, ФРАКЦИИ 20-40 ММ ИЗ КАРЬЕРА 174КМ	МЗ	0.6985	18.93	13.22
26	4/1-4-30-10-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ I	Т	0.988	153.36	151.52
Итого Материалы подрядчика:						5258.44
Оборудование подрядчика						
1	1-ВА47-100	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЛОСОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК - 25А	ШТ.	2	42.73	85.46
Итого Оборудование подрядчика:						85.46

Главный энергетик - начальник отдела



А.М.Ковальчук